ÁREAS DIVERSAS

ÁREA DO LOTE	357,63 m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO PROPOSTO	52,28 m²
ÁREA NÃO OCUPADA DO LOTE	305,35 m²
PERCENTAGEM NÃO OCUPADA DO LOTE	85,38 %

ÁREAS

VOLUME HABITACIONAL

PISO TÉRREO

GARAGEM	18,45 m²
INSTALAÇÃO SANITÁRIA COMUM	1,77 m²
ARRUMOS/DESPENSA	1,47 m²
CORREDOR 1	5,00 m²
CORREDOR 2	3,12 m²
COZINHA S/ ALÇAPÃO	6,65 m²
COZINHA C/ ALÇAPÃO	21,55 m²
SALA DE ESTAR	9,90 m²
ÁREA ÚTIL TOTAL PISO TÉRREO	46,36 m²
ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO PISO TÉRREO	83,74 m²

PISO 1

QUARTO	15,78 m²
CLOSET	6,31 m²
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PRIVADA	7,66 m²
ÁREA ÚTIL TOTAL PISO 1	29,75 m²
ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO PISO 1	52,08 m²

PISO 2

REFÚGIO	27,69 m²
VARANDA	6,75 m²
ÁREA ÚTIL TOTAL PISO 1	34,44 m²
ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO PISO 1	55,35 m²

ESPAÇO EXTERIOR

SUB-PÁTIO	3,82 m²
PÁTIO CHURRASCO	37,12 m²
CHURRASQUEIRA 1	4,52 m²
CHURRASQUEIRA 2	4,00 m²
CANTEIRO 1	3,81 m²
CANTEIRO 2	8,71 m²
JARDIM	82,71 m²
PISCINA	30,00 m²
PÁTIO PISCINA	101,57 m²
ÁREA ÚTIL TOTAL ESPAÇO EXTERIOR	319,62 m²
ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO	52,08 m²

NOTAS:

COTA DE SOLEIRA: 0.00 = 326.00

CONFIRMAR TODAS AS COTAS EM OBRA

O PEQUENO LAR QUE FICOU PARA TRÁS:
REABILITAR O VERNACULAR MÍNIMO

LOCAL: RUA DA RENDA, CANEDO DE BASTO, BRAGA

OBJETO: PROJETO DE EXECUÇÃO
CORTE 01 TRANSVERSAL

ESCALA: 1:20

DATA: FEVEREIRO 2018

19 - PE