Anexo 3

CUSTOS ASSOCIADOS ÀS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

Caso de Estudo 1

	MATERIAIS				MÃO-DE-OBRA		CUSTO TOTAL [€]
	Esp. [m]	Área [m2]	Custo U. [€]	Custo T. [€]	m2	Total	
Isolamento XPS	0,03	84,35	5,94	501,04	3,30	278,36	779,39
Placa de gesso cartonado	0,01	84,35	3,80	320,53	10,00	843,50	1164,03
Isolamento XPS	0,06	128,30	12,58	1614,01	6,25	801,88	2415,89
Isolamento XPS	0,03	82,80	5,94	491,83	4,10	339,48	831,31
Portadas em alumínio		2,16	249,00	537,84			537,84
							5728,47

Caso de Estudo 2

	MATERIAIS				MÃO-DE-OBRA		CUSTO TOTAL [€]
	Esp. [m]	Área [m2]	Custo U. [€]	Custo T. [€]	m2	Total	
Isolamento XPS	0,03	63,89	5,94	379,51	3,30	210,84	590,34
Placa de gesso cartonado	0,01	63,89	3,80	242,78	10,00	638,90	881,68
Isolamento XPS	0,06	75,90	12,58	954,82	6,25	474,38	1429,20
Isolamento XPS	0,03	46,50	5,94	276,21	4,10	190,65	466,86
Janelas c/ vidro duplo		3,46	258,78	895,38		0,00	895,38
							4263,46

Caso de Estudo 3

	MATERIAIS				MÃO-DE-OBRA		CUSTO TOTAL [€]
	Esp. [m]	Área [m2]	Custo U. [€]	Custo T. [€]	m2	Total	
Isolamento XPS	0,03	77,09	5,94	457,91	3,30	254,40	712,31
Placa de gesso cartonado	0,01	77,09	3,80	292,94	10,00	770,90	1063,84
Isolamento XPS	0,06	86,25	12,58	1085,03	6,25	539,06	1624,09
Isolamento XPS	0,03	51,74	5,94	307,34	4,10	212,13	519,47
Janelas c/ vidro duplo		3,60	258,78	931,61			931,61
							4851,32

Caso de Estudo 4

	MATERIAIS				MÃO-DE-OBRA		CUSTO TOTAL [€]
	Esp. [m]	Área [m2]	Custo U. [€]	Custo T. [€]	m2	Total	
Isolamento XPS	0,03	102,52	5,94	608,97	3,30	338,32	947,28
Placa de gesso cartonado	0,01	102,52	3,80	389,58	10,00	1025,20	1414,78
Isolamento XPS	0,06	125,18	12,58	1574,76	6,25	782,38	2357,14
Isolamento XPS	0,03	38,48	5,94	228,57	4,10	157,77	386,34
							5105,54

Caso de Estudo 5

	MATERIAIS				MÃO-DE-OBRA		CUSTO TOTAL [€]
	Esp. [m]	Área [m2]	Custo U. [€]	Custo T. [€]	m2	Total	
Isolamento XPS	0,03	54,93	5,94	326,31	3,30	181,28	507,59
Placa de gesso cartonado	0,01	54,93	3,80	208,75	10,00	549,34	758,09
Isolamento XPS	0,06	64,06	12,58	805,87	6,25	400,38	1206,25
Isolamento XPS	0,03	28,00	5,94	166,32	4,10	114,80	281,12
Janelas c/ vidro duplo		3,53	258,78	912,20			912,20
							3665,25