

- MATERIAIS**
- AÇOS
 - Armaduras ordinárias: A400NR
 - BETÕES
 - Fundações:C25/30
 - Linteis de fundação:C25/30
 - Muros de cave:C25/30
 - Pilares, vigas e lajes:C25/30
 - ARGAMASSAS
 - Assentamento de Tijolo Furado em Pano de Alvenaria: 400kg de cimento / 1000 l de areia
 - RECOBRIMENTO
 - Linteis de fundação:5cm
 - Muros de cave:4cm
 - Pilares, vigas, lajes:2,5cm
 - Sapatas:5cm

