



**MATERIAIS**

**AÇOS**

- Armaduras ordinárias: A400NR

**BETÕES**

- Fundações:C25/30
- Linéis de fundação:C25/30
- Muros de cave:C25/30
- Pilares, vigas e lajes:C25/30

**ARGAMASSAS**

- Assentamento de Tijolo Furado em Pano de Alvenaria: 400kg de cimento / 1000 l de areia

**RECOBRIMENTO**

- Linéis de fundação:5cm
- Muros de cave:4cm
- Pilares, vigas, lajes:2,5cm
- Sapatas:5cm

**Hotel Henriques**  
Localização - Belmonte

**Designação - Linéis de fundação**  
Cota - 3,50 m

**Estado do Projeto - Entrega Final**  
**Escala - 1/50**  
**Data - Outubro, 2015**  
**Desenho - nº 11**

**Autor - Daniela Alexandra Ribeiro Lopes nº 25585**  
Universidade da Beira Interior - UBI - Projeto de Mestrado | Projeto de Estabilidade I 5º Ano | 2014 - 2015